

Názov stavby: **DOM SMÚTKU - rekonštrukcia objektu**
 Miesto stavby: **Chotča č. 4, okr. STROPKOV**
 Investor: **OBEC Chotča**
 Objekt: **SO 01 - Vlastný objekt**
 Časť: **ASR - Architektonicko-stavebné riešenie**
 Zodpovedný projektant: **A3C s.r.o.**
 Dodávateľ stavby: **Ing. Jozef CAPKO (aut. stav. inžinier – reg. č. 0902*SP*A1)**
výberové konanie.

Odpadové hospodárstvo.

Odpady - počas výstavby.

Predpokladaný druh a objem vyprodukovaných odpadov v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Číslo skupiny podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O - ostatný	0,009 t
15 01 02	Obaly z plastov	O - ostatný	0,007 t
17 02 01	Drevo	O - ostatný	0,087 t
17 04 05	Železo a oceľ	O - ostatný	0,264 t
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O - ostatný	0,003 t
17 02 02	Sklo	O - ostatný	0,046 t
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií – iné ako 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O - ostatný	5,20 t

Pri vzniku odpadu pôvodca ho zaradí podľa Katalógu odpadov.

Odpady vzniknuté počas realizácie stavby budú oddelene zhromažďované na stavenisku počas pracovnej smeny v priestoroch na to určených podľa jednotlivých druhov, následne odvážané mimo staveniska a ukladané na skládku stavebných odpadov resp. zberný dvor.

Dodávateľ stavebno - montážnych prác ako pôvodca odpadu v rámci svojho programu odpadového hospodárstva zabezpečí zneškodňovanie prípadne sa vyskytujúcich nebezpečných odpadov zabudovaných v stavebnom diele a ostatných odpadov v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované priebežne na základe vedenej evidencie držiteľa – dodávateľa stavebno-montážnych prác a následne prikladané k žiadosti o kolaudáciu stavebného diela.

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.

Na zhromažďovanie vzniknutých odpadov budú vyčlenené príslušné plochy zariadenia staveniska pre dočasné uskladnenie odpadov v závislosti od časového harmonogramu postupu realizačných prác. Tu sa budú ukladať tie zložky odpadov, ktoré budú zneškodňované, alebo ktoré je možné zhodnocovať.

Odpady budú zabezpečené pred nežiaducim únikom či odcudzením.

Interval odvozu mimo staveniska - min. 1x týždenne resp. podľa potreby.

Dodávateľ stavebno-montážnych prác ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať zákon 79/2015 a súvisiace vykonávacie vyhlášky č. 371/2015 a 366/2015 o odpadoch, viesť evidenčný list, zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie.

Svidník, 10 / 2017

Vypracoval: Ing. Jozef CAPKO

